

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

**ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)**

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ**

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ.....	3
2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....	7
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	9

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στη θέση «Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Α' και Β' φάση).

Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις πραγματοποιείται η υποδοχή, επεξεργασία και τελική διάθεση των αστικών απορριμμάτων της Α' Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, πραγματοποιούνται σε αυτόν οι εργασίες τελικής διάθεσης (υγειονομική ταφή) των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων που πραγματοποιείται στο Ε.Μ.Α.Κ., η τελική διάθεση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, που δεν έχουν υποστεί την ανωτέρω επεξεργασία, ογκωδών αντικειμένων, καθώς και η τελική διάθεση ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας της για την μείωση των εκπεμπόμενων οσμών και του ποσοστού υγρασίας που περιέχεται σε αυτήν.

Για την πραγματοποίηση της παραπάνω λειτουργίας, είναι αναγκαία η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Α. Όσον αφορά τα απορρίμματα (υπολείμματα επεξεργασίας, σύμμεικτα αστικά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα):

- Η διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται καθημερινά και είναι αναγκαία για τη διάστρωση των απορριμμάτων στο μέτωπο εργασίας διάθεσης των απορριμμάτων που βρίσκεται κάθε φορά σε λειτουργία, μετά την εκφόρτωσή τους από τα οχήματα μεταφοράς των υπολειμμάτων του Εργοστασίου ή τα απορριμματοφόρα οχήματα και τη συμπίεση αυτών, έτσι ώστε να μειώνεται ο όγκος της απορριμματικής μάζας και να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση του Χ.Υ.Τ.Α, αλλά και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μελλοντικών καθιζήσεων.
- Η διάστρωση και ελαφρά συμπίεση του υλικού επικάλυψης για την κάλυψη των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή – όπως και η πρώτη - εκτελείται καθημερινά μετά τη διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων και είναι αναγκαία για την προσωρινή κάλυψη με υλικό επικάλυψης του μετώπου εργασίας διάθεσης των απορριμμάτων που βρίσκεται κάθε φορά σε λειτουργία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη λειτουργία και συγκεκριμένα η εκπομπή οσμών και σκόνης από το Χ.Υ.Τ.Α, η προσέλκυση και ενδιαίτηση τρωκτικών, πουλιών και εντόμων, η διασπορά μικροαπορριμμάτων στο περιβάλλον χώρο, καθώς και η κατείδυση ομβρίων υδάτων εντός της απορριμματικής μάζας.
- Η διάστρωση και συμπίεση του υλικού επικάλυψης για την στρώση επικάλυψης περαιωμένων κυττάρων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά – όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη – και είναι αναγκαία για την προετοιμασία των περαιωμένων κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α. για την κατασκευή των στρώσεων αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α.
- Η διάστρωση υπόβασης και σκύρου για την κατασκευή προσωρινής οδοποιίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά – ανάλογα με την ανάπτυξη του

απορριμματικού αναγλύφου και τη χωροθέτηση των μετώπων εργασίας εντός του Χ.Υ.Τ.Α. και είναι αναγκαία για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς υπολειμμάτων και απορριμμάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α.

- Ο καθαρισμός της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά – όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη – και συμπληρωματικά των χειρονακτικών καθαρισμών που πραγματοποιούνται και είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α., έτσι ώστε να παροχετεύονται απρόσκοπτα τα όμβρια ύδατα εκτός του συγκεκριμένου χώρου.
- Η μεταφορά με φορτηγό αυτοκίνητο ογκωδών απορριμμάτων για διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α., εσωτερικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά, όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες εκτελούνται με μέσα και προσωπικό της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) (μηχανήματα - οχήματα και χειριστές - οδηγούς). Υπάρχει όμως η ανάγκη επιπλέον ενίσχυσης των εργασιών αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.

Β. Όσον αφορά την ιλύ:

Στη νοτιοδυτική πλευρά του Χ.Υ.Τ.Α. (περιοχή Α του επισυναπτόμενου διαγράμματος) γίνεται - μετά από την ζύγιση στο ζυγιστήριο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) - εναπόθεση της ιλύος που μεταφέρουν τα καλυμμένα φορτηγά των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Οι ζυγίσεις της εισερχόμενης ιλύος για επεξεργασία από τον ανάδοχο στον χώρο επεξεργασίας της ιλύος θα ενσωματώνονται στο ημερολόγιο του έργου.

Μετά το άδειασμα κάθε φορτίου στην περιοχή Α, η ιλύς θα διαστρώνεται και θα ανακατεύεται καθημερινά στον χώρο Β του επισυναπτόμενου διαγράμματος σε πάχος 0,15 έως 0,30 μέτρα ή μικρότερο με σκοπό την ξήρανσή της, εκτός αν λόγω έντονης βροχόπτωσης δεν δύναται να διαστρωθεί στον χώρο Β, οπότε θα γίνεται άμεση ανάμειξη με υπόβαση ή και ασβέστη κατά την κρίση της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και θα παραμένει στο υψηλότερο σημείου του χώρου Β, μέχρι να το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες να γίνει η διάστρωση και το καθημερινό ανακάτεμα στον ίδιο χώρο.

Όταν το προϊόν της περιοχής Β κριθεί ότι έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, θα συγκεντρώνεται και θα δημιουργούνται σειράδια με αυτό στην περιοχή Γ του επισυναπτόμενου διαγράμματος, με ενδεικτικό πλάτος 1,5 μέτρα και ύψους 0,4 μέτρα.

Η δημιουργία των σειραδίων αυτών δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη διάστρωση της εισερχόμενης ιλύος στον χώρο Β για ξήρανση/περαιτέρω αφυδάτωση, ούτε να εμποδίζει την χρήση του ασβέστη και της υπόβασης από τα σημεία αποθήκευσής τους.

Ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκτελεί τις εργασίες με μεθοδικότητα και χωρίς καμία καθυστέρηση, έτσι ώστε η εισερχόμενη για επεξεργασία ιλύς να μην παραμένει στον χώρο επεξεργασίας πέραν των επτά ημερών (εκτός απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών).

Η χρήση και το ανακάτεμα της υπόβασης με την ιλύ θα γίνεται κατόπιν εντολής της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και σε αναλογία 2:1 δηλ. δύο μέρη ιλύος με ένα μέρος υπόβασης.

Ο ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση ανάμειξης του ασβέστη με την ιλύ μετά από εντολή της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) η οποία θα υποδείξει και την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί.

Μετά τις παραπάνω τεχνικές εργασίες, από τα σειράδια του χώρου Γ, θα λαμβάνονται δείγματα από τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), για τον προσδιορισμό της υγρασίας της ιλύος και θα κρίνεται εάν είναι έτοιμη για διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α, Για τα δείγματα αυτά θα ακολουθείται σχέδιο και πρωτόκολλο δειγματοληψίας, ενώ τα αποτελέσματα των δοκιμών και αναλύσεων, θα ενσωματώνονται στο ημερολόγιο έργου.

Η ασβεστοποιημένη και αποξηραμένη ιλύς από την περιοχή Γ θα διατίθεται άμεσα στο Χ.Υ.Τ.Α. εφόσον το ποσοστό υγρασίας είναι μικρότερο του 55% τους θερινούς μήνες (Μάιο έως και Σεπτέμβριο) και 60% τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο έως και Απρίλιο).

Η αποξηραμένη ιλύς με μεγαλύτερα ποσοστά υγρασίας θα αναμειγνύεται με υλικό λατομείου, θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία αποξήρανσης στο χώρο Β και θα υποβάλλεται ξανά σε μετρήσεις υγρασίας.

Η απόφαση ενσωμάτωσης της ξηραμένης ιλύος θα λαμβάνεται από τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), η οποία θα δίνει την σχετική εντολή στον ανάδοχο, υποδεικνύοντας και το σημείο στο Χ.Υ.Τ.Α. ως και τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώνεται η αποξηραμένη ιλύς.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνεται απόρριψη της ιλύος από τον ανάδοχο σε διαφορετικούς χώρους από αυτούς που του έχουν υποδειχθεί από τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ).

Η διάθεση της ξηραμένης ιλύος στον Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται σταδιακά με ημερήσιο περιορισμό την ποσότητα των πενήντα (50) τόνων. Πριν από την ενσωμάτωση της αποξηραμένης ιλύος στο Χ.Υ.Τ.Α., θα ζυγίζεται στο ζυγιστήριο της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ).

Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης και πλήρωσης της στεγανής δεξαμενής, ο ανάδοχος θα ειδοποιεί τον υπεύθυνο της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) ώστε αυτός να φροντίζει για την εκκένωσή της. Ο ανάδοχος θα φροντίζει για τον καθαρισμό των σχαρών συλλογής των στραγγιδίων.

Εργασίες με διαφορετικό τρόπο από τον περιγραφόμενο ανωτέρω, δεν θα γίνονται παρά μόνο μετά από έγκριση του υπευθύνου της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και θα καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A. Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων

Με βάση τα δεδομένα της έως σήμερα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., υπάρχει η ανάγκη της χρήσης του παρακάτω εξοπλισμού (με χειριστή) – συμπληρωματικά με τον εξοπλισμό της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) – και για τον παρακάτω αναφερόμενο εκτιμώμενο χρόνο για κάθε μηχανήμα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
1	Έναν (1) εκσκαφέα - αλυσότροχο ή λαστιχοφόρο – με κινητήρα εσωτερικής καύσης συνολικής ισχύος τουλάχιστον 150 HP, που θα φέρει και εξάρτημα σφύρας	1.400
2	Έναν (1) φορτωτή - αλυσότροχο ή λαστιχοφόρο – με κινητήρα εσωτερικής	2.300

	καύσης συνολικής ισχύος τουλάχιστον 101 HP και βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 9 τόνων και έναν (1) φορτωτή λαστιχοφόρο με κινητήρα εσωτερικής καύσης συνολικής ισχύος τουλάχιστον 101 HP	
3	Δύο (2) ανοικτά ανατρεπόμενα τριαξονικά ή τετραξονικά φορτηγά με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 13 τόνους	1.000
4	Έναν (1) εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB κλπ με κινητήρα εσωτερικής καύσης συνολικής ισχύος τουλάχιστον 50 HP	250
5	Ένα (1) διαμορφωτή γαιών (greider) με κινητήρα εσωτερικής καύσης	800
6	Έναν (1) οδοστρωτήρα δονητικό με κινητήρα εσωτερικής καύσης	600

Τα ανωτέρω μηχανήματα θα εργάζονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα συντάσσεται από το Διευθυντή του Χ.Υ.Τ.Α. Τα μηχανήματα αυτά – πέραν του καθορισμένου προγράμματος εργασιών - θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την κάλυψη τυχών έκτακτων αναγκών που τυχόν προκύψουν κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. (προσκόμιση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων, έντονα καιρικά φαινόμενα, αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως φωτιάς στο Χ.Υ.Τ.Α., διαρροή στραγγισμάτων κ.λπ.). Επίσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (φωτιάς στο Χ.Υ.Τ.Α., διαρροή στραγγισμάτων κ.λπ.), μπορεί να υπάρξει η ανάγκη χρήσης από το προσωπικό του αναδόχου του εξοπλισμού που διαθέτει η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), εφόσον το προσωπικό αυτό διαθέτει τις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία άδειες χειρισμού των αντίστοιχων μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών οχημάτων.

Η οριοθέτηση του χώρου εργασίας κάθε μηχανήματος θα γίνεται με ευθύνη της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Η δαπάνη προμήθειας των αναγκαίων υλικών για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών (υλικό επικάλυψης, υπόβαση, σκύρος) επιβαρύνει τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Επίσης, οι μεταφορές των ανωτέρω υλικών από το χώρο παραγωγής τους στο Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και η συγκεκριμένη εργασία δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

B. Εργασίες διαχείρισης ιλύος

Με βάση τα δεδομένα της έως σήμερα διαχείρισης της ιλύος, υπάρχει η ανάγκη εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών για δωδεκάμηνη περίοδο:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	Εργασίες για την αποξήρανση της ιλύος στο χώρο επεξεργασίας και εργασίες μεταφοράς και ενσωμάτωσης της αποξηραμένης ιλύος στον ΧΥΤ	Τόνοι εισερχόμενης ιλύος στο χώρο επεξεργασίας	9.000
2	Εργασίες ανάμειξης υλικών λατομείου με την ιλύ στο χώρο επεξεργασίας της ιλύος ή στο ΧΥΤ.	Τόνοι υλικών λατομείου	3.500
3	Ανάμειξη ασβέστη με ιλύ στο χώρο επεξεργασίας της ιλύος.	Τόνοι ασβέστη	300
4	Μεμονωμένες τεχνικές εργασίες για τις ανάγκες διαχείρισης της ιλύος με χρήση εκσκαφέα	Ώρα	50
5	Μεμονωμένες εργασίες διαχείρισης της ιλύος με χρήση φορτωτή	Ώρα	50

Η δαπάνη προμήθειας των αναγκαίων υλικών για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών (υλικό λατομείου, ασβέστης) επιβαρύνει τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Επίσης, οι μεταφορές των ανωτέρω υλικών από το χώρο παραγωγής τους στο Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και η συγκεκριμένη εργασία δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Το απαιτούμενο είδος εξοπλισμού για την εκτέλεση του συνόλου των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών είναι το αναγραφόμενο στον Πίνακα που αφορά τις εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον παραπάνω αναφερόμενο (υπό άρθρο 2 του παρόντος Τ.Τ.Π.) εξοπλισμό σε καθημερινή βάση στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 29 της Διακήρυξης.
2. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών. Η δαπάνη συντήρησης και επισκευής κάθε βλάβης του εξοπλισμού του, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Επίσης, τον ανάδοχο βαρύνουν οποιεσδήποτε δαπάνες για τη νόμιμη κυκλοφορία του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί (ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.), καθώς και οι δαπάνες των καυσίμων για τη λειτουργία του εξοπλισμού του.

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάσταση εξοπλισμού που έχει τεθεί για οποιοδήποτε λόγο εκτός λειτουργίας, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των εργασιών.
4. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο εργασίας του.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία, εργατική νομοθεσία, ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις διατάξεις για αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ. και θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζομένους του και σε κάθε τρίτο. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ουδεμία ευθύνη έχει για τις υποχρεώσεις αυτές του αναδόχου.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον απασχολούμενο από αυτόν ότι η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με αυτόν, αλλά οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα για την εργασία που προσφέρει, όπως επίσης και τον έλεγχο στις αποσκευές του κατά την αποχώρηση του από το χώρο εργασίας.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού του στη Διεύθυνση Χ.Υ.Τ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται:
 - α. Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ – TEAM ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει.
 - β. Να το πληρώνει κανονικά.
 - γ. Να αποδεικνύει τα παραπάνω όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά θα διακόπτεται η πληρωμή του.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κενά από τις ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σύμφωνα με τη σύμβαση.
10. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του έναντι της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) που απορρέουν από τη σύμβαση, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
11. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που το προσωπικό υποπίπτει σε σοβαρά παραπτώματα, ο ανάδοχος θα απομακρύνει το προσωπικό αυτό, με τον προσήκοντα τρόπο.
12. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο σύμφωνα με την σύμβαση.
13. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του προσωπικό το οποίο δεν κατέχει τις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία άδειες χειρισμού των αντίστοιχων

μηχανημάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών.

14. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτός και μόνο αυτός θα ευθύνεται για κάθε ζημία, βλάβη ή πλημμέλεια την οποία θα προκαλέσει τυχόν το προσωπικό του και ο εξοπλισμός του στον κινητό και ακίνητο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
15. Ο ανάδοχος και μόνο αυτός θα ευθύνεται επίσης και για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν θα προξενηθεί στους εργαζομένους του, στους εργαζομένους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), στους επισκέπτες, τρίτους κ.λπ., από τυχόν ατυχήματα, από τυχόν αμέλεια ή παράλειψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών.
16. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την μη καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό του επειδή καθυστερεί η καταβολή οφειλομένων εργασιών σε αυτόν.
17. Τόσο η καταβολή των οφειλομένων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή κάποιου όρου της σύμβασης, μόνο με έγγραφο αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο ακόμη και ο όρκος.
18. Η προθεσμία έναρξης εφαρμογής της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφής της και η χρονική της διάρκεια θα είναι όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης.
19. Η Διεύθυνση Χ.Υ.Τ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), έπειτα από συνεχείς καθημερινούς ελέγχους των χώρων εργασίας, προτείνει τη λήψη μέτρων ή και την αντικατάσταση ατόμων, εφόσον το προσωπικό του αναδόχου όπου απασχολείται, θεωρείται ακατάλληλο διότι δεν τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής ή δημιουργεί προβλήματα στους αντίστοιχους χώρους αλλά και στους εργαζομένους και επισκέπτες στους χώρους εργασίας. Επίσης, η Διεύθυνση Χ.Υ.Τ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) προτείνει τη λήψη μέτρων ή την αντικατάσταση εξοπλισμού, εφόσον αυτός θεωρηθεί ακατάλληλος ή ότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, λόγω κακής κατάστασης ή ελλιπούς συντήρησης ή μη τήρησης όλων των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων για την ασφαλή και νόμιμη κυκλοφορία και λειτουργία του. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει άμεσα τις προτάσεις αυτές.
20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στη Διεύθυνση Χ.Υ.Τ., τα τηλέφωνα του (σταθερό και κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα προκύψει προκειμένου να ενημερωθεί και να επιληφθεί του θέματος.
21. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη λήξη της σύμβασης θα αποχωρήσει από την εργασία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών θα πραγματοποιείται:

α) όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα συντάσσεται από τη Διεύθυνση Χ.Υ.Τ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Η κατανομή των ωρών εργασίας κάθε εξοπλισμού θα γίνεται σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας – συμπεριλαμβανομένων και των Κυριακών και αργιών - και όλες τις ώρες της ημέρας, χωρίς να χορηγείται πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο για την απασχόληση του εξοπλισμού του κατά τη διάρκεια Κυριακών και αργιών ή νυχτερινών ωρών.

β) όσον αφορά τη διαχείριση της ιλύος, θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, πλην της Κυριακής και των αργιών και κατά τις ώρες 6.30 π.μ. έως 01.30 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 79/13-07-2016 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ